



AKTUALITY Z JE DUKOVANY

8. 9.2014

První blok Jaderné elektrárny Dukovany byl zdárně odstaven

V pátek 5.9. odfázoval personál 1. výrobního bloku obě turbíny a zahájil odstávku pro výměnu paliva a realizaci naplánovaných úprav, údržbu a rekonstrukce zařízení 1. bloku, která je plánována na 26 dnů.

Snižování výkonu bylo zahájeno v pátek 5. 9. ve 12:00 hod. z výkonů reaktoru 95,5% na konci palivové kampaně při výkonu turbín TG21 -230MW a TG22 -234MW. TG 11 - Marie - byla odfázována v 16:35 a TG12 – Alena - v 17:55 hod

Termín odstávky bloku : 6. 9. - 1. 10. 2014

Plánovaná délka odstavení bloku : 26 dnů

Odstávka s výměnou jaderného paliva obsahuje také některé významné investiční akce:

Revize olejového hospodářství, olejových chladičů a dalších zařízení TG Marie a TG Alena

Revize a opravy vysokotlakých odběrů obou turbín

Po odstavení bloku bude zahájena údržba sudé poloviny strojovny

Tříletá revize a údržba dieselgenerátoru 1QV

Revize a údržba 1.ES

Revize a údržba elektrorozvodny BV

Napojení a zkoušky AAC DG pro 1 HVB do rozvoden EV,CV,DV,

Provoz JE Dukovany dnes v 7:00hod.

1. blok 0% - výkon turbogenerátorů	0 MWe - plánovaná generální oprava
2. blok 99,7% - výkon turbogenerátorů	494 MWe
3. blok 100% - výkon turbogenerátorů	487 MWe
4. blok 100% - výkon turbogenerátorů	490 MWe

Ing. Jiří Bezděk

Tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Informace o dění v JE Dukovany a jejím okolí najdete na internetové stránce www.aktivnizona.cz nebo www.cez.cz.